

Urząd Miejski w Bychawie  
ul. Partyzantów 1  
23-100 Bychawa

Bychawa, dnia 13.05.2026 r.

**IGŚ.272.2.48.2026**

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY**

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej  
równowartości 170 000,00 złotych

I. Nazwa i adres zamawiającego:

**Gmina Bychawa,  
ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa  
e-mail: [um@bychawa.pl](mailto:um@bychawa.pl),  
tel. 81 566-00-04, fax. 81 566-00-48**

II. W imieniu zamawiającego postępowanie prowadzi: Cezary Zdrał:  
e mail: [czdrał@bychawa.pl](mailto:czdrał@bychawa.pl) tel. 81 566 00 04 wew. 21

III. Przedmiot zamówienia:

**„Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych i gminnych o nawierzchni szutrowej przy użyciu recyklera z wykorzystaniem materiału istniejącego na miejscu, poprzez frezowanie do około 10cm, mieszanie z ponownym klinowaniem materiału, profilowaniem oraz zagęszczaniem walcem drogowym.”**

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do zaproszenia.

V. Pozostałe informacje niezbędne do przygotowania oferty:

- a) termin wykonania zamówienia **30.06.2026 r.**
- b) opis kryteriów wyboru oferty (przy założeniu, że wykonawca złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami zamawiającego):
- c) miejsce, forma i termin składania ofert - ofertę należy złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie-listem), elektronicznie albo faxem na formularzu oferty **do dnia 20.05.2026 r. do godz. 15:00**
- d) prawdopodobny termin wyboru oferty nastąpi w dniu **22.05.2025 r.**
- e) wykonawcy zostaną poinformowani o dokonany wyborze, wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

Dyrektor  
Wydział Inwestycji  
Gospodarki i Środowiska  
Jolanta Puła-Dzieciatkowska

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**„Bieżąca konserwacja dróg wewnętrznych i gminnych o nawierzchni szutrowej przy użyciu recyklera z wykorzystaniem materiału istniejącego na miejscu, poprzez frezowanie do około 10cm, mieszanie z ponownym klinowaniem materiału, profilowaniem oraz zagęszczaniem walcem drogowym.”**

Wykaz dróg objętych zamówieniem:

1. Na terenie miasta Bychawa:

Lp	Nazwa ulicy	Lokalizacja/ nr działek	Długość odcinka [m]	Szerokość odcinka [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	ul. Polna	641/1, 651, 655/3, 655/10, 657/2, 2625/1	700	3	2 100
<b>RAZEM</b>					<b>2 100</b>

2. Na terenie gminy Bychawa:

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Nr działek ewid.	Długość odcinka [m]	Szerokość odcinka [m]	Powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1	107209L	Gałęzów-Kol. Pierwsza	54, 55/1	600	3,0	1 800
		Gałęzów-Kol, Druga	115	800	3,0	2 400
2	107210L	Gałęzów-Kol. Pierwsza	57/2	850	3,0	2 550
		Gałęzów-Kol, Druga	2/2	1350	3,0	4 050
3	107213L	Kowersk	94	320	3,0	960
		Józwów	78	680	3,0	2 040
4	107218L	Stara Wieś Druga	338	300	2,5	750
5	107220L	Stara wieś Pierwsza (Karolin)	622	150	3,0	450
6	107222L	Zaraszów-Kolonia	285, 320	1010	3,0	3 030
7	107223L	Zaraszów-Kolonia	114/1	940	3,0	2 820
				460	2,0	920
8	107228L	Skawinek	340, 352	2170	3,0	6 510
9	107233L	Osowa-Kolonia	260, 379	250	3,0	750
10	107234L	Osowa	169	640	3,0	1 920
		Osowa-Kolonia	21	380	2,5	950
			513, 514	1070	3,0	3 210
11	107236L, 107237L	Bychawka Druga- Kolonia	69	920	3,0	2 760
12	107238L	Bychawka Trzecia- Kolonia	122	1065	2,8	2 982

13	107245L	Zdrapy	431/3	1400	3,0	4 200
14	112543L	Bychawa Miasto	740	625	3,0	1 875
		Leśniczówka	553	395	3,0	1 185
		Łęczyca	126	470	3,0	1 410
15		Bychawka Druga	1/2	2000	3,0	6 000
16		Kowersk	82/2, 259/2	1100	3,0	3 300
17		Marysin	2585/2, 2586	1400	3,0	4 200
18		Podzamcze	146	470	3,0	1 410
19		Romanów-Olszowiec	285	950	3,0	2 850
20		Stara Wieś Trzecia	505/1, 883	780	3,5	2 730
21		Wola Duża	403	670	3,0	2 010
22		Wola Gałęzowska	836	460	3,0	1 380
<b>RAZEM:</b>						<b>73 402</b>

**UWAGA** – wykaz ulic i dróg może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, które sprzyjają pojawianiu się nowych ubytków w nawierzchniach dróg.

- Zamawiający zastrzega prawo do rozszerzenia zamówienia oraz wydłużenia terminu realizacji.
- Szacowana w dniu 30.04.2026 r. ilość ubytków w nawierzchni wynosi ok. **75 502 m<sup>2</sup>**.
- Ilość ta może ulec zmianie do momentu zakończenia napraw.
- Przewidywany termin wykonania prac do dnia **30.06.2026 r.**,
- Zapłata w ciągu 14 dni od dostarczenia faktury VAT.

Podstawą rozliczenia za wykonany przedmiot będzie protokół odbioru końcowego. wykonanych robót.

Dyrektor  
Wydział Inwestycji  
Gospodarki i Środowiska  
Jolanta Puła-Dzieciatkowska