

PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.
1. Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną 50,06+6,00	m ²	56,060
			kpl	RAZEM
1.2	KNR-W 4-01 1216-0100 analogia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej tekturą budowlaną 1,30*1,15+1,80*1,85+1,80*1,90+0,88*2,10	m ²	8,245
			m ²	RAZEM
1.3	KNR-W 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 28,86*3,1+16,0*0,3-14,29	m ²	79,976
				RAZEM
1.4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1,8*2+1,3	m	4,900
				RAZEM
2. Wymiana instalacji elektrycznej				
2.1	KNR 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 10	m	10,000
			m	RAZEM
2.2	KNR 5-08 0209-02	Przewód układany w tynku YDYpżo 3x15 obwód oświetleniowy 25	m	25,000
			m	RAZEM
2.3	KNR 5-08 0209-02	Przewód układany w tynku YDYpżo 3x15 obwód gniazd wtykowych 230V 35	m	35,000
			m	RAZEM
2.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie - dla puszek przyłączeniowej 8	mb	8,000
			mb	RAZEM
2.5	KNR 5-08 0301-12	Montaż na gotowym podłożu puszek fi 60 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju pprzewodów do 4mm ² 8	m	8,000
			m	RAZEM
2.6	KNR 5-08 0309-03	Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd podtynkowych. 4	m	4,000
			m	RAZEM
2.7	KNR 5-08 0309-03	Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd podtynkowych, szczelnych 2	m	2,000
			m	RAZEM
2.8	KNR 5-08 0307-02	Dostawa i montaż do gotowego podłoża łączników podtynkowych schodowych	m	

		2		2,000
			m	RAZEM
2.9	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetlenowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED 35W 3	m	3,000
			m	RAZEM
3. Ściany				
3.1	NNRMKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych - wraz z obróbką 1,8*2+1,3	m	4,000
			m	RAZEM
3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,8*2+1,3	m	2,000
			m	RAZEM
3.3	NNRMKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie po usuniętych farbach 28,86*3,1+16,0*0,3-14,29	m ²	79,976
			m ²	RAZEM
3.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ściany 28,86*3,1+16,0*0,3-14,29	m ²	79,976
			m ²	RAZEM
4. Sufit podwieszany				
4.1	KNNR7 702- 2	Sufity podwieszane modułowe - sufit podwieszony, modułowy 60x60cm, montowany systemowo do istniejącego stropu na wieszakach i kołkach stalowych 50,06	m ³	50,060
			m ³	RAZEM

Razem
56,06
8,25
79,98
4,90
10,00
25,00
35,00
8,00
8,00
4,00
2,00

2,00
3,00
4,00
2,00
79,98
79,98
50,06