

# PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1. Roboty przygotowawcze</b>					
1.1	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg tekturą budowlaną  50,06+6,00	m <sup>2</sup>	56,060	
			kpl	<b>RAZEM</b>	<b>56,06</b>
1.2	KNR-W 4-01 1216-0100 analogia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej tekturą budowlaną  1,30*1,15+1,80*1,85+1,80*1,90+0,88*2,10	m <sup>2</sup>	8,245	
			m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>8,25</b>
1.3	KNR-W 4-01 1202-0900 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  28,86*3,1+16,0*0,3-14,29	m <sup>2</sup>	79,976	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,98</b>
1.4	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  1,8*2+1,3	m	4,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,90</b>
<b>2. Wymiana instalacji elektrycznej</b>					
2.1	KNR 4-03 1116-04	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego  10	m	10,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
2.2	KNR 5-08 0209-02	Przewód układany w tynku YDYpżo 3x15 obwód oświetleniowy  25	m	25,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>25,00</b>
2.3	KNR 5-08 0209-02	Przewód układany w tynku YDYpżo 3x15 obwód gniazd wtykowych 230V  35	m	35,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>35,00</b>
2.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie - dla puszek przyłączeniowej  8	mb	8,000	
			mb	<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
2.5	KNR 5-08 0301-12	Montaż na gotowym podłożu puszek fi 60 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju pprzewodów do 4mm <sup>2</sup>  8	m	8,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
2.6	KNR 5-08 0309-03	Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd podtynkowych.  4	m	4,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
2.7	KNR 5-08 0309-03	Dostawa i montaż do gotowego podłoża gniazd podtynkowych, szczelnych  2	m	2,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
2.8	KNR 5-08 0307-02	Dostawa i montaż do gotowego podłoża łączników podtynkowych schodowych	m		

		2		2,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
2.9	KNR-W 5-08 0512-03	Montaż opraw oświetlenowych w sufitach podwieszanych - oprawa LED 35W 3	m	3,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
<b>3. Ściany</b>					
3.1	NNRMKB 202 2143-04	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z płyt z konglomeratów kamiennych - wraz z obróbką 1,8*2+1,3	m	4,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,8*2+1,3	m	2,000	
			m	<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
3.3	NNRMKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie po usuniętych farbach 28,86*3,1+16,0*0,3-14,29	m <sup>2</sup>	79,976	
			m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>79,98</b>
3.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - ściany 28,86*3,1+16,0*0,3-14,29	m <sup>2</sup>	79,976	
			m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>79,98</b>
<b>4. Sufit podwieszany</b>					
4.1	KNNR7 702- 2	Sufity podwieszane modułowe - sufit podwieszony, modułowy 60x60cm, montowany systemowo do istniejącego stropu na wieszakach i kołkach stalowych 50,06	m <sup>3</sup>	50,060	
			m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>50,06</b>