




PRZEKRÓJ A'-A' SKALA 1:100



PRZEKRÓJ B-B SKALA 1:100




PRZEKRÓJ C-C SKALA 1:100



PRZEKRÓJ A'-A', B-B, C-C, D-D SKALA 1:100

PRZEKRÓJ D-D SK. 1:100



LEGENDA:

- izol. termiczna ścian
- wyburzenia
- proj. elementy
- zamurowania
- zakres opracowania
- wydzielenie ppoż EI60

W1 WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE

- podłoga (płytki ceramiczne, wykładzina pcv)
- posadzka samopoziomująca 0,5-1cm
- szlichta cementowa 5cm
- warstwa ochronna z folii polietylenowej o grubości 0,2mm
- izolacja cieplna 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- warstwa nośna betonowa 10cm (b15) zatarta na gładko
- podbudowa ze żwiru 20cm

W2 WARSTWY STROPU MIĘDZIPIĘTROWEGO

- posadzka wg pomieszczeń
- posadzka samopoziomująca
- szlichta cementowa 5cm
- folia budowlana
- wełna mineralna 4cm
- 0,5cm mata do izol. akust. na zakład (10cm) zatarcie na gładko
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji

W2x WARSTWY STROPU MIĘDZIPIĘTROWEGO

- posadzka wg pomieszczeń
- posadzka samopoziomująca
- szlichta cementowa 5cm
- folia budowlana
- wełna mineralna 4cm
- 0,5cm mata do izol. akust. na zakład (10cm) zatarcie na gładko
- płyta żelbetowa wg projektu konstrukcji
- wełna mineralna 30cm
- tynk silikonowy na siatce

W3 WARSTWY STROPODACHU PEŁNEGO

- 2x papa podkład + nawierzchnia
- wentylacja stropodachu: kominki jako odprowadzenie skroplin z warstwy papowej zgodnie z war. tech. producenta systemu
- płyty spadkowe z wełny mineralnej lub styropian
- 30cm wełna mineralna lub styropian
- paroizolacja
- strop konstrukcyjny
- wyjście na dach, świetliki i włazy do przestrzeni dachowej zgodnie z rzutem dachu

"PLAN" PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. arch. Jarosław Abramowicz tel. +48 604 46 46 87			ul. Hetmańska 35A 15-727 Białystok
OBIEKT	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 PRZY UL. PARTYZANTÓW 5 W BYCHAWIE	DATA	03-12-2019
INWESTOR	GMINA BYCHAWA, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa	NR RYS.	7/A
ADRES BUDOWY	Ul. Partyzantów 5, 23-100 Bychawa DZ.NR EWID. 1105	SKALA	1:100
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ A'-A', B-B, C-C	STADIUM:	P.B. - W.
PROJEKTANT ARCHITEKTURY	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW ABRAMOWICZ NR UPR. BŁ 15/90 PD-0087	podpis	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. ARCH. LECH RYSZAWA NR UPR. BŁ/106/91 PD-0052	podpis	
WSPÓŁPRACA		podpis	
PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH	MGR INŻ. IRENA JÓZEFOWICZ BŁ/71/83, 2498/Lb/74 PDL/IS/0085/08	podpis	
SPRAWDZAJĄCY	INŻ. MIROSŁAW STEFANOWICZ BŁ/217/82, BŁ/276/89 PDL/IS/1432/01	podpis	
PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	MGR INŻ. Cezary Wojtach PDL/0187/PWBE/15 PDL/IE/0164/15	podpis	
SPRAWDZAJĄCY		podpis	
PROJEKTANT KONSTRUKCJI	MGR INŻ. TOMASZ KALINOWSKI PDL/0003/PWOK/12	podpis	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. MARTA RUSIŁOWICZ PDL/0001/POOK/12	podpis	