

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont 4 mogił partyzantów i żołnierzy WP z okresu II wojny światowej znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Bychawie (działka o numerze 233/2 położona w Bychawie przy ul. Lubelskiej), mający na celu ograniczenie dalszego niszczenia mogił i przywrócenie ich pierwotnego wyglądu.

Zakres planowanych do wykonania prac:

1. Mogiła Nr 1 (zdjęcie nr 1):
 - a) wykonanie krzyża granitowego wraz z montażem o wysokości 160 cm, szerokości ramion 62 cm, o przekroju poprzecznym prostokątnym o orientacyjnych wymiarach 14 cm x 11 cm,
 - b) naprawa obrzeża mogiły: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków materiałem cementowym, zaimpregnowanie powierzchni przed wilgocią, wykończenie na gładko, pomalowanie w kolorze białym.

Orientacyjne wymiary wynoszą 200 cm x 113 cm
2. Mogiła Nr 2 (zdjęcie nr 2):
 - a) wykonanie krzyża granitowego wraz z montażem o wysokości 160 cm, szerokości ramion 62 cm, o przekroju poprzecznym prostokątnym o wymiarach 14 cm x 11 cm,
 - b) naprawa obrzeża mogiły: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, materiałem cementowym, zaimpregnowanie powierzchni przed wilgocią, wykończenie na gładko, pomalowanie w kolorze białym.

Orientacyjne wymiary wynoszą 200 cm x 113 cm
3. Mogiła Nr 3 (zdjęcie nr 3):
 - a) naprawa płyty nagrobnej, podstawy krzyża i istniejącego krzyża: oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, materiałem cementowym, zaimpregnowanie powierzchni przed wilgocią, wykończenie na gładko, pomalowanie w kolorze białym.

Orientacyjne wymiary płyty 246 cm x 110 cm x 19 cm, podstawa krzyża 61 cm x 100 cm, wysokość krzyża 150 cm

 - b) odtworzenie istniejącego napisu;
4. Mogiła Nr 4 (zdjęcie nr 4):
 - a) naprawa obrzeży wokół mogiły oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, materiałem cementowym, zaimpregnowanie powierzchni przed wilgocią, wykończenie na gładko, pomalowanie w kolorze białym. Orientacyjne wymiary obrzeży mogił 208 cm x 164 cm x 19 cm, wysokość krzyża 210 cm,
 - b) odtworzenie istniejącego napisu.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- uprzątnięcia w/w terenów po wykonaniu prac remontowych,
- zorganizowania na własny koszt zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę,
- zabezpieczenia miejsca i mienia znajdującego się na terenie prowadzonych prac,
- zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w jego bezpośrednim otoczeniu.

Inne warunki

- dokonania na własny koszt napraw w przypadku uszkodzenia sąsiednich grobów,
- gwarancja 12 miesięcy po odbiorze końcowym,
- wygodzenie zostanie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zapłata w ciągu 21 dni od złożenia faktury VAT.