

# PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Gałęzów Kolonia Druga  
ADRES INWESTYCJI : Gałęzów Kolonia Druga, gm. Bychawa  
INWESTOR : Gmina Bychawa  
ADRES INWESTORA : Ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : Budowlana, elektryczna, instalacyjna sanitarna.

DATA OPRACOWANIA : 01.04.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
01.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń</b>					
<b>1 Roboty budowlane</b>					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	1<dzwi do zaplecza>	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegiel ( Ująć w wycenie ościeżnice)	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02	1.00*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
3	KNR 4-01	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami	m		
d.1	0320-10	5.10	m	5.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.100</b>
4	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-02	0.90*2.00	m <sup>2</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
5	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
d.1	0711-02	0.91*1.92<miejsce po piecu>	m <sup>2</sup>	1.747	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.747</b>
6	KNR 4-01	Naprawienie miejsc w ścianach z cegiel - zamurowanie wnęki po układzie pomiarowym<liczniku>	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-06	0.25	m <sup>2</sup>	0.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.250</b>
7	KNR 4-01	Wykucie otworu w ścianie dla zamontowania kratki wentylacyjnej z kuchni do kanału po piecu kaflowym .	szt		
d.1	0346-03	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegiel	szt.		
d.1	0322-02	1<zaplecze>+1<wentylacja kuchni>	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	4.07*2.63+(4.05+2.63)*0.93*2<zaplecze>	m <sup>2</sup>	23.129	
		4.07*4.82+(4.07+4.82)*2*0.93<kuchnia>	m <sup>2</sup>	36.153	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.282</b>
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami wzmacniającymi podłóże - powierzchni poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	2.63*4.07<zaplecze>+1.20*0.30<kuchnia>	m <sup>2</sup>	11.064	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.064</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami szczepnymi pod glazurę" - powierzchni pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	6.00*2.00<kuchnia>+12.44*2.00	m <sup>2</sup>	36.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.880</b>
12	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0838-04	6.00*2.00<kuchnia>+12.44*2.00<zaplecze>	m <sup>2</sup>	36.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.880</b>
13	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	202 2805-05	2.64*4.07<zaplecze>	m <sup>2</sup>	10.745	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.745</b>
14	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1510-03	59.282<kuchnia + zaplecze>+1.09*2.55+(1.09+2.55)*2*1.73<przedsionek>	m <sup>2</sup>	74.656	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.656</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-02	4.00*1.35<przedsionek>	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
16	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08		m <sup>2</sup>		
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.75*0.25*4+0.70*0.25*3<podokienniki okienne>+4.50*0.30+12.50*0.30<pas podrynnowy>+7.50*0.430<obróbka boczna>	m <sup>2</sup>	9.600	
17	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm. Podokienniki okienne.	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
		0.75*0.35*4+0.70*0.35*3<podokienniki okienne>+4.50*0.40+12.50*0.40<pas podrynnowy>+7.50*0.40<obróbka boczna>	m <sup>2</sup>	11.585	
	<b>2</b>	<b>Instalacja elektryczna</b>		<b>RAZEM</b>	<b>11.585</b>
18	KNR 4-03 d.2 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
		25	m	25.000	
19	KNR 4-03 d.2 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
		17	m	17.000	
20	KNR 4-03 d.2 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m	<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
		8	m	8.000	
21	KNR 4-03 d.2 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
		0.05	m <sup>3</sup>	0.050	
22	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> 3x2,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
		12	m	12.000	
23	KNR 5-08 d.2 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> 3x1,5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m	<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
		10	m	10.000	
24	KNR 5-08 d.2 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr:do 60mm	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
		5	szt.	5.000	
25	KNR 5-08 d.2 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
		1<zaplecze>	szt.	1.000	
26	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		3<zaplecze>	szt.	3.000	
27	KNR 5-08 d.2 0502-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 4)	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
		2 <zaplecze>	kpl.	2.000	
28	KNR 5-08 d.2 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych ledowych .	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		2 <zaplecze>	szt.	2.000	
29	KNR 5-08 d.2 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat	<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
		1<zaplecze>	aparat	1.000	
30	KNR 5-08 d.2 0402-03	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2). Grzejnik elektryczny ścienny 1500 Wat.	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1 <zaplecze>	szt.	1.000	
31	KNR 5-08 d.2 0402-04	Przeniesienie układu pomiarowego z pomieszczenia zaplecza na zewnątrz budynku.	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>