

## Przedmiar robót

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 107222L w msc. Zaraszów - Kolonia gmina Bychawa  
na odc. ok 2,0km

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	wg ceny jednostkowej 2311-0010-2-050	Frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki - grubość frezowania: 4 cm Kod CPV: 45111100-9 krotność= 1,00	m2	32,78
2	wg ceny jednostkowej KNR 2-3111004-06-050	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu krotność= 1,00	m2	32,78
3	wg ceny jednostkowej 0061-0050-7-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Kod CPV: 45233121-3 krotność= 1,00	m2	32,78
4	wg ceny jednostkowej 0050-3052-104-05 0	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 4 cm. Kod CPV: 45233121-3 krotność= 1,00	m2	32,78
5	wg ceny jednostkowej KNR 2-3111004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem-oblanie krawędzi asfaltem krotność= 1,00	m2	6,40

Remont nawierzchni drogi gminnej nr 107222L w msc. Zaraszów -  
Kolonia gmina Bychawa na odc. ok 2km

Lp.	Wymiar A [m]	Wymiar B [m]	Powierzchnia [m2]
1.	0,8	0,8	0,64
2.	0,6	0,6	0,36
3.	0,7	0,7	0,49
4.	0,9	1,3	1,17
5.	0,8	0,8	0,64
6.	1,5	1,4	2,10
7.	1,5	1,7	2,55
8.	0,8	0,8	0,64
9.	0,6	1,0	0,60
10.	0,5	0,5	0,25
11.	0,5	0,5	0,25
12.	1,0	1,7	1,70
13.	0,5	0,5	0,25
14.	0,8	0,8	0,64
15.	0,8	0,9	0,72
16.	1,3	1,1	1,43
17.	1,0	1,9	1,90
18.	0,6	0,8	0,48
19.	0,9	0,9	0,81
20.	1,1	1,2	1,32
21.	0,6	0,7	0,42
22.	0,7	0,6	0,42
23.	0,8	0,5	0,40
24.	1,5	2,0	3,00
25.	0,6	0,7	0,42
26.	0,7	0,7	0,49
27.	0,6	0,6	0,36
28.	0,5	0,5	0,25
29.	0,5	0,5	0,25
30.	1,0	1,8	1,80
31.	1,1	1,0	1,10
32.	1,1	2,7	2,97
33.	0,7	1,2	0,84
34.	0,7	0,8	0,56
35.	0,7	0,8	0,56
<b>Suma:</b>			<b>32,78</b>

Razem A [m]	Razem B [m]
29,0	35,0

Obwód lat = 2*RazemA+2*RazemB [m]	128,0
--------------------------------------	-------