

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek parterowy murowany pokryty płytami azbestowo cementowymi.
Pow. Zabudowy 110,295 m².

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont budynku					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 0-45	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku	m ²		
d.1	0101-02	7.50*17.70	m ²	132.750	
				RAZEM	132.750
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1	0430-05	7.50*17.70	m ²	132.750	
				RAZEM	132.750
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie podsufitki	m ²		
d.1	0430-01	5.95*16.60	m ²	98.770	
				RAZEM	98.770
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więzby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06	7.50*17.70	m ²	132.750	
				RAZEM	132.750
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej- obmurowania krokwi.	m ²		
d.1	0348-03	(17.10*2+5.90*5)*0.25	m ²	15.925	
				RAZEM	15.925
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych, wełny mineralnej, papy.	m ²		
d.1	0429-06	(6.00*16.60)*2	m ²	199.200	
				RAZEM	199.200
7	Kalkulacja własna	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1		132.75*0.01<eternit>	m ³	1.328	
		6.00*16.60*0.05*50%<wełna>	m ³	2.490	
		6.00*16.60*0.015*50%<płyta pilśniowa>	m ³	0.747	
		6.00*16.60*0.005*50%<papa>	m ³	0.249	
				RAZEM	4.814
2 Roboty budowlane					
8	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	(17.10*2+5.90*4)*0.24*0.24	m ³	3.329	
				RAZEM	3.329
9	KNR 2-02	Wieżce ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m. Beton C20/25	m ³		
d.2	0211-04	(17.10*2+5.95*2)*0.24*0.25	m ³	2.766	
				RAZEM	2.766
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	0.90*233*0.000222	t	0.047	
				RAZEM	0.047
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.2	0290-02	244*0.00121	t	0.295	
				RAZEM	0.295
12	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.2	0408-03	17.10*0.10*0.18*3	m ³	0.923	
				RAZEM	0.923
13	KNR 7	Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych dachowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr 12 cm.	m ²		
d.2	0602-03	7.80*17.50	m ²	136.500	
				RAZEM	136.500
14	NNRNB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.2	202 0541-02	0.35*(17.50*2+8.00*2)<obróbka desek czołowych i krawędzi dachu>	m ²	17.850	
		17.50*0.30<pas nadrynnowy>	m ²	5.250	
				RAZEM	23.100
15	KNR K-05	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
d.2	0301-03	17.50	m	17.500	
				RAZEM	17.500
16	KNR K-05	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.		
d.2	0301-06				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR K-05 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.2	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
19 d.2	KNR K-05 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000